

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 2017  
Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
Datum : 06-07-21  
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
PARKWONINGEN - C

# Boele & van Eesteren



Optie	Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	-----------------	--------

### Ruwbouwopties

R112 **Uitbouw 1200mm - Standaard indeling - 5,1m** 18.200,00 .....

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 1200mm.

- Bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- Deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk, geïsoleerde dakbedekking en ventilatie enz.;
- De standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee naar de nieuwe positie;
- Het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding(en) in de woonkamer verschuiven mee naar achteren;
- De positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd;
- De keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- Indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot;

R122 **Uitbouw 2400mm - Standaard indeling - 5,1m** 25.500,00 .....

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 2400mm.

- Bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- Deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk, geïsoleerde dakbedekking en ventilatie enz.;
- De standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee naar de nieuwe positie;
- Aanbrengen extra lichtpunt met schakelaar;
- De 2 dubbele wandcontactdozen en een loze leiding schuiven mee met de achtergevel;
- Op de oude positie worden 2 dubbele wandcontactdozen gemaakt;
- De positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd;
- De keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- Indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot;

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 2017  
Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
Datum : 06-07-21  
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
PARKWONINGEN - C

# Boele & van Eesteren



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--	--------------------	--------

R202

### Gemetselde geïsoleerde berging 2.8x6m (bnr. 81)

44.750,00

.....

De berging komt tegen de woning aan, afm. ca. 6000x2800mm (inwendige maat)

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- de berging wordt gefundeerd op betonnen palen waarover een betonnen fundering wordt gelegd;
- de geïsoleerde begane grondvloer van de berging bestaat uit een betonnen systeembloer voorzien van een zand-cementdekvloer;
- de gevels van de berging wordt uitgevoerd als een geïsoleerde spouwconstructie, waarbij het binnenblad uitgevoerd wordt als een prefab betonnen binnenwand (behangklaar);
- leveren en aanbrengen houten kozijn voorzien van enkele deur incl. dubbele beglazing in de achtergevel van de berging;
- leveren en aanbrengen van een geïsoleerde sectionaal deur, Novoferm ISO-20 horizontaal smal geprofileerd, houtnerf structuur;
- het dak van de berging wordt uitgevoerd als een vrijdragende betonnen systeembloer waarop isolatie en dakbedekking wordt aangebracht. Voor het platte dak wordt een gemiddelde isolatiewaarde van  $R_c=6,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  gehaald;
- langs de dakrand wordt een blank aluminium daktrim toegepast;
- het dakvlak van de berging d.m.v. een stadsuitloop via een hemelwaterafvoer aansluiten op de buitenriolering;
- de ruimte wordt geventileerd middels een dakdoorvoer en gevelroosters in de metselwerk achtergevel;
- de berging is onverwarmd;
- elektra installatie bestaand uit: plafondlichtpunt voorzien van hotel-schakeling en een dubbele wandcontactdoos, alle in opbouw uitvoering;
- aanbrengen 2 rijen betontegels 400x600mm in een zandbed vanaf de erfgrans tot aan de sectionaaldeur.

Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.

**Standaard koperskeuzelijst**

Projectnr. : 2017  
 Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
 Datum : 06-07-21  
 Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
 PARKWONINGEN - C

**Boele & van Eesteren**



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--	--------------------	--------

□	R221 <b>Gedeelte berging betrekken bij woonkamer incl. een geïsoleerde berging (bnr. 81)</b>	54.000,00	.....
---	--	-----------	-------

Het wijzigen van een geïsoleerde berging naar kleinere berging en het uitbreiden van de woonkamer door een deel van de berging bij de woonkamer te betrekken.

- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, dakbedekking, beglazing, ventilatie, enz.;
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- ter plaats van de overgang woonhuis en zijuitbouw komt een stalen ligger geïntegreerd in de verdieping/dakvloer. De onderzijde van de ligger komt gedeeltelijk in het zicht, deze steekt onder het plafond uit;
- de stalen ligger wordt brandwerend afgetimmerd;
- de stalen ligger wordt ondersteund (indien nodig vlg's opgave constructeur) door stalen kolommen, welke in het zicht komen en in het werk afgetimmerd worden;
- de wand tussen de extra ruimte en de berging wordt aan de bergingszijde voorzien van een geïsoleerde voorzetwand;
- leveren en aanbrengen houten kozijn voorzien van enkele deur incl. dubbele beglazing in de achtergevel van de berging;
- leveren en aanbrengen twee kunststof kozijn voorzien van draaikiepramen incl. triple beglazing aan de voorzijde van de berging;
- de gemiddelde isolatiewaarde van het dak (Rc=6,0 m2 K/W) blijft gelijk;
- er komt een kruipluik in de berging, conform optietekening;
- de extra ruimte wordt voorzien van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar en dubbele wcd. In de berging komt een plafondlichtpunt met één schakelaar (opbouw);
- het dakvlak krijgt aan de voor- en achterzijde een stadsuitloop, welke via een hemelwaterafvoer worden aangesloten op de buitenriolering;
- het uitbreiden van de laag-temperatuur vloerverwarming in de zij-uitbouw;
- de posities van de ventilatieventielen in de woonkamer blijven ongewijzigd, indien nodig wordt er in de woonkamer een extra ventiel geplaatst;
- de berging wordt geventileerd middels een dakdoorvoer en gevelroosters in de voorgevel;
- de berging blijft onverwarmd;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot.

Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.

**Standaard koperskeuzelijst**

Projectnr. : 2017  
 Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
 Datum : 06-07-21  
 Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
 PARKWONINGEN - C

**Boele & van Eesteren**



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--	--------------------	--------

□	R233	<b>Gehele berging betrekken bij woonkamer incl. uitbouw 1200 - 5,1m (81)</b>	64.950,00
---	------	--	-----------

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel, met circa 1200mm en de gehele geïsoleerde berging bij de woonkamer betrekken.

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
  - deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, dakbedekking, beglazing, ventilatie, enz.;
  - ter plaats van de overgang woonhuis en zijuitbouw komt een stalen ligger geïntegreerd in de verdieping/dakvloer. De onderzijde van de ligger komt gedeeltelijk in het zicht, deze steekt onder het plafond uit;
  - de stalen ligger wordt afgetimmerd in het werk (brandwerend);
  - de stalen ligger wordt ondersteund (indien nodig vlg. opgave constructeur) door stalen kolommen, welke in het zicht komen en in het werk afgetimmerd worden;
  - de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee naar de nieuwe positie;
  - leveren en aanbrengen kunststof kozijn voorzien van vast glas incl. triple beglazing;
  - leveren en aanbrengen twee kunststof kozijnen voorzien van draaikiepramen incl. triple beglazing;
  - er komt een kruipluik in de zij-uitbouw, conform optietekening;
  - het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding in de woonkamer verschuiven mee naar achteren (tpv de uitbouw);
  - de extra ruimte wordt voorzien van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar en twee dubbele wcd's;
  - het dakvlak krijgt aan de voor- en achterzijde een stadsuitloop, welke via een hemelwaterafvoer worden aangesloten op de buitenriolering;
  - het uitbreiden van de laag-temperatuur vloerverwarming in de woonkamer/zij-uitbouw;
  - de posities van de ventilatieventielen blijven ongewijzigd, indien nodig wordt er in de woonkamer een extra ventiel geplaatst;
  - de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
  - indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot.
- Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.

**Standaard koperskeuzelijst**

Projectnr. : 2017  
 Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
 Datum : 06-07-21  
 Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
 PARKWONINGEN - C

**Boele & van Eesteren**



Optie	Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> R241	<b>Gedeelte berging betrekken bij woonkamer incl. geïsoleerde berging en uitbouw 2400mm - 5,1m (81)</b>	72.700,00	.....
-------------------------------	---	-----------	-------

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel, met circa 2400mm en een deel van de berging bij de woonkamer betrekken ipv een geïsoleerde berging.

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, dakbedekking, beglazing, ventilatie, enz.;
- ter plaatsen van de overgang woonhuis en zijuitbouw komt een stalen ligger geïntegreerd in de verdiepings/dakvloer. De onderzijde van de ligger komt gedeeltelijk in het zicht, deze steekt onder het plafond uit;
- de stalen ligger wordt afgetimmerd in het werk (brandwerend);
- de stalen ligger wordt ondersteund (indien nodig vlg. opgave constructeur) door stalen kolommen, welke in het zicht komen en in het werk afgetimmerd worden;
- de wand tussen de extra ruimte en de berging wordt aan de bergingszijde voorzien van een geïsoleerde voorzetwand;
- de gemiddelde isolatiewaarde (Rc=6,0 m2 K/W) van het platte dak van de berging/zij-kamer blijft gelijk;
- het dakvlak krijgt aan de voor- en achterzijde een stadsuitloop, welke via een hemelwaterafvoer worden aangesloten op de buitenriolering;
- leveren en aanbrengen kunststof kozijn met vast glas incl. triple beglazing in de achtergevel van de zij- aanbouw;
- leveren en aanbrengen van een geïsoleerde sectionaal deur, Novoform ISO-20 horizontaal smal geprofileerd, houtnerfstructuur;
- er komt een kruipluik in de berging, conform optietekening;
- aanbrengen extra lichtpunt met schakelaar in de uitbouw;
- de 2 dubbele wandcontactdozen en een loze leiding schuiven mee met de achtergevel(tpv de uitbouw);
- de extra zij-ruimte woonkamer wordt voorzien van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar en dubbele wcd
- de berging wordt voorzien van een plafondlichtpunt met 3 schakelaar en een dubbele wcd (opbouw);
- het uitbreiden van de laag-temperatuur vloerverwarming in de woonkamer/zij-uitbouw;
- de berging blijft onverwarmd;
- de posities van de ventilatieventielen in de woonkamer blijven ongewijzigd, indien nodig wordt er in de woonkamer een extra ventiel geplaatst;
- de berging wordt geventileerd middels een dakdoorvoer en gevelroosters in de voorgevel;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot.

Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.

**Standaard koperskeuzelijst**

Projectnr. : 2017  
 Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
 Datum : 06-07-21  
 Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
 PARKWONINGEN - C

**Boele & van Eesteren**



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> R243	<p><b>Gehele berging betrekken bij woonkamer incl. uitbouw 2400mm (bnr. 81)</b></p> <p>Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter plaatse van de achtergevel, met circa 2400mm en de gehele geïsoleerde berging bij de woonkamer betrekken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals omschreven in de technische omschrijving en optietekening;</li> <li>- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, dakbedekking, beglazing, ventilatie, enz.;</li> <li>- ter plaats van de overgang woonhuis en zijuitbouw komt een stalen ligger geïntegreerd in de verdieping/dakvloer. De onderzijde van de ligger komt gedeeltelijk in het zicht, deze steekt onder het plafond uit;</li> <li>- de stalen ligger wordt afgetimmerd in het werk (brandwerend);</li> <li>- de stalen ligger wordt ondersteund (indien nodig vlg. opgave constructeur) door stalen kolommen, welke in het zicht komen en in het werk afgetimmerd worden;</li> <li>- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee naar de nieuwe positie;</li> <li>- leveren en aanbrengen kunststof kozijn voorzien van vast glas incl. triple beglazing;</li> <li>- leveren en aanbrengen twee kunststof kozijnen voorzien van draaikiepramen incl. triple beglazing;</li> <li>- er komt een kruipluik in de zij-uitbouw, conform optietekening;</li> <li>- het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding in de woonkamer verschuiven mee naar achteren (tpv de uitbouw);</li> <li>- de extra ruimte wordt voorzien van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar en twee dubbele wcd's;</li> <li>- het dakvlak krijgt aan de voor- en achterzijde een stadsuitloop, welke via een hemelwaterafvoer worden aangesloten op de buitenriolering;</li> <li>- het uitbreiden van de laag-temperatuur vloerverwarming in de woonkamer/zij-uitbouw;</li> <li>- de posities van de ventilatieventielen blijven ongewijzigd, indien nodig wordt er in de woonkamer een extra ventiel geplaatst;</li> <li>- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;</li> <li>- indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot.</li> </ul> <p>Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.</p>	69.700,00	.....
<input type="checkbox"/> R551	<p><b>Vergroten berging 2x3m1 naar 3x3m1</b></p> <p>De standaard berging vergroten van 2x3mtr naar 3x3mtr                      Elke woning heeft in de achtertuin standaard een berging van ca. 2x3mtr, deze berging te vergroten naar een afmeting van ca. 3x3mtr.                      Nb. deze optie is niet mogelijk bij bnr. 56,57,63,64,65,66,69,70,75,80,81,90,91.</p>	2.300,00	.....

**Standaard koperskeuzelijst**

Projectnr. : 2017  
 Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
 Datum : 06-07-21  
 Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
 PARKWONINGEN - C

**Boele & van Eesteren**



Optie	Prijs incl. BTW	Bedrag
-------	--------------------	--------

**Ruwbouwopties**

<input type="checkbox"/> R300	<b>Dakkapel voorzijde (afm. inwendig 1,8x2,6m)</b>	10.150,00	-----
-------------------------------	--	-----------	-------

Dakkapel met plat dak aan de voorzijde van de woning met een inwendige breedte van circa 1,80 meter, en bestaat uit:

- een houten balklaag, voorzien van een dakbeschot met isolatie en een bitumen dakbedekking;
- de dakkapel heeft geïsoleerde dragende houten zijwanden. Aan de buitenzijde zijn de zijwanden afgewerkt met een onderhoudsarme beplating;
- de zijwangen en het plafond van de dakkapel worden aan de binnenzijde voorzien van spaanplaat, onafgewerkt;
- de dakkapel wordt voorzien van een raamkozijn van circa 1,70 x 1,40 meter. Het raamkozijn wordt voorzien van een draaikiepraam en deel vastglas;
- de inwendige hoogte van de dakkapel is circa 2,60 meter;
- de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven de dakkapel;
- indien er zonnepanelen geplaatst worden, kan de dakkapel mogelijk verplaatst worden, conform optietekening.

<input type="checkbox"/> R311	<b>Dakkapel achterzijde (afm. inwendig 2x2,6m)</b>	11.700,00	-----
-------------------------------	--	-----------	-------

Dakkapel met plat dak aan de voorzijde van de woning met een inwendige breedte van circa 2,0 meter, bestaand uit:

- een houten balklaag, voorzien van een dakbeschot met isolatie en een bitumen dakbedekking;
- de dakkapel heeft geïsoleerde dragende houten zijwanden. Aan de buitenzijde zijn de zijwanden afgewerkt met een onderhoudsarme beplating;
- de zijwangen en het plafond van de dakkapel worden aan de binnenzijde voorzien van spaanplaat, onafgewerkt;
- de dakkapel wordt voorzien van een raamkozijn van circa 1,9 x 1,35 meter. Het raamkozijn wordt voorzien van twee draaikiepramen en 2 delen vastglas.
- de inwendige hoogte van de dakkapel is circa 2,60 meter;
- de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven de dakkapel;
- indien er zonnepanelen geplaatst worden, kan de dakkapel mogelijk verplaatst worden, conform optietekening.

**Standaard koperskeuzelijst**

Projectnr. : 2017  
 Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
 Datum : 06-07-21  
 Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
 PARKWONINGEN - C

**Boele & van Eesteren**



Optie		Prijs incl. BTW	Bedrag
<input type="checkbox"/> R415	<b>Dakraam 55x78cm achtergevel (trapzijde)</b>  Leveren en aanbrengen van een klein dakvenster in het dakvlak achtergevel van de woning: - het aanbrengen van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief vervallen dakpannen; - het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro afm. 550x780mm (triple beglazing) excl. politiekeurmerk slot; - dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap. - positie vast conform optietekening(en); - de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven het dakraam.	1.200,00	.....
<input type="checkbox"/> R420	<b>Dakraam 114x118cm voorgevel</b>  Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het dakvlak aan de voorgevel van de woning: - het aanbrengen van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief vervallen dakpannen; - het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro afm. 1140x1180mm (triple beglazing) excl. politiekeurmerk; - dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap. - positie vast conform optietekening(en); - de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven het dakraam.	2.000,00	.....
<input type="checkbox"/> R425	<b>Dakraam 94x140cm achtergevel</b>  Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het dakvlak aan de achtergevel van de woning: - het aanbrengen van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief vervallen dakpannen; - het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro afm. 940x1400mm (triple beglazing) excl. politiekeurmerk; - dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap. - positie vast conform optietekening(en); - de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven het dakraam.	1.500,00	.....

Gelieve het **totaalbedrag** van het door u op deze meer- en minderwerk lijst **aangekruiste** meer- en minderwerk in te vullen

Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

**Algemene voorwaarden**

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

Pagina ..... 8



**Standaard koperskeuzelijst**

Projectnr. : 2017  
Omschrijving : De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won  
Datum : 06-07-21  
Bedrijf : Boele & van Eesteren B.V.  
PARKWONINGEN - C

**Boele & van Eesteren**



Alle kopersopties worden u aangeboden inclusief BTW.

- De prijzen van de kopersopties zijn vast en niet onderhandelbaar.
- Gekozen kopersopties zijn definitief opdracht na ondertekening van de opdrachtbevestiging.
- Op de standaard koperskeuzelijst en offertes zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- en minderwerk van toepassing.
- De in opdracht gegeven kopersopties vormen een gewijzigde opdracht ten opzichte van de contractstukken behorende bij de aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de definitieve opdrachtbevestiging komen alle voorgaande offerteaanvragen, (ondertekende) offertes en communicaties over meer-/minderwerken te vervallen.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de contractstukken onderling (technische omschrijving en de verkooptekeningen) dan prevaleert de technische omschrijving.
- Indien er geconstateerd wordt dat een optie uit de meer-/minderwerkoptielijst (incl. evt. bijbehorende tekeningen) niet uitvoerbaar is dan prevaleren de contractstukken.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de meer-/minderwerkoptielijst en bijbehorende tekeningen dan prevaleert de optielijst.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de opdrachtbevestiging met bijbehorende kopersoptietekeningen dan prevaleert de opdrachtbevestiging.

**Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.**

\* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en minderwerk worden geaccepteerd.

**Voor akkoord verkrijger(s)** :  
**Bouwnummer** :  
**Koper(s)** : .....  
**Huidig adres** : .....  
**Postcode/woonplaats** : .....  
**Telefoonnummer privé** : .....  
**Telefoonnummer mobiel** : .....

**Handtekening koper(s)** : .....